

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby chłodzenia dużej sceny oraz foye dużej sceny w teatrze dramatycznym
ADRES INWESTYCJI : teatr dramatyczny, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
INWESTOR : Teatr Dramatyczny m st. W-wy
ADRES INWESTORA : pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
BRANŻA : konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRUPA PROEKS
DATA OPRACOWANIA : luty 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	SST-2	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0.40*0.40*8*2	m ²		
d.1			m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
2	SST-2	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm z zaprawy montażowej CX 15	m ²		
d.1		0.40*0.40*2*8	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
3	SST-2	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 150 mm grubości	m ²		
d.1		Krotność = 100 poz.2	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
4	SST-2	Podnoszenie ładunków ciężkich kategorii I o masie do 30 t za pomocą wciągarek elektrycznych bez zblocza na wysokość do 3 m	szt.		
d.1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	SST-2	Podnoszenie ładunków ciężkich o masie do 30 t za pomocą wciągarek elektrycznych - dodatek za 1 m ponad 3 m wysokości (za każdy 1 krążek w zbloczu)	szt.		
d.1		8*3	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
6	SST-2	Dostawa i montaż belek wsporczych HEA 220 L=9600 szt. 8	t		
d.1		4.4164	t	4.416	
				RAZEM	4.416
7	SST-2	Zaprawienie otworów po montażu belek Beton C15/20 - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
d.1		0.40*0.40*0.30*2*8	m ³	0.768	
				RAZEM	0.768
8	SST-2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych	m ²		
d.1		Krotność = 2 1.00*8*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
9	SST-2	Pokrycie pomostów z płyt ażurowych w halach i budynkach	t		
d.1		57*[42.00+2.00]/1000	t	2.508	
				RAZEM	2.508
10	SST-2	Poręcze w halach i budynkach	t		
d.1		677.81/1000	t	0.678	
				RAZEM	0.678