

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA WNEŹRZ  
ADRES INWESTYCJI : TOALETY DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA  
INWESTOR : Teatr Dramatyczny m st. W-wy  
ADRES INWESTORA : pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty demontażowe i rozbiórkowe</b>			
1	d.1	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
		2.64*2.45	m <sup>2</sup>	6.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.468</b>
2	d.1	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek-ostrożny demontaż kraterk wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	d.1	Skucie płytek na ścianach wraz z warstwą kleju i wyrównaniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		[3.53+1.53+1.42+2.25+0.20+0.24+0.85+0.52]*2.20+[2.62*0.66]+[2.26+0.20+0.26+3.35*2]*2.20	m <sup>2</sup>	45.641	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.641</b>
4	d.1	Skucie płytek na podłodze wraz z warstwą kleju i wyrównaniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		15.20+11.90	m <sup>2</sup>	27.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.100</b>
5	d.1	Skucie szlichty betonowej na podłodze i wyrównaniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
6	d.1	Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		[1.43*3]*2.23+[(3.58+0.45+0.82)*2.70]	m <sup>2</sup>	22.662	
		0.40*2.40	m <sup>2</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.622</b>
7	d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Roboty budowlane</b>			
8	d.2	Obudowa podciągu z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m <sup>2</sup>		
		[3.44+0.20+2.70]*[0.44+0.54]	m <sup>2</sup>	6.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.213</b>
9	d.2	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.	m <sup>2</sup>		
		0.20*2.40	m <sup>2</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
10	d.2	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg-montaż belki wzmacniającej	t		
		13.04*4.42*2/1000	t	0.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.115</b>
11	d.2	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych	m <sup>2</sup>		
		4.09*[0.20+0.20+0.20]+[1.17*(0.97*2+0.20)]+[0.80*(0.90*2+0.30)]	m <sup>2</sup>	6.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.638</b>
12	d.2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	6.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.638</b>
13	d.2	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m <sup>2</sup>		
		[3.35+0.93+0.18+4.63]*3.67	m <sup>2</sup>	33.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.360</b>
14	d.2	Sufit podwieszany	m <sup>2</sup>		
		0.93*3.83+0.45*0.58	m <sup>2</sup>	3.823	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.823</b>
<b>3</b>	<b>45432000-4</b>	<b>Roboty wykończeniowe - ściany</b>			
15	d.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		10.00+38.00	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
16	d.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grunto-	m <sup>2</sup>		
		wanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	48.000	
		poz.15		<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
17	d.3	Okładziny ściennie z płytek o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cien-	m <sup>2</sup>		
		kowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>	10.000	
		10.00		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3		Okładziny ściennie z płytek o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowsarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 38.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.000	 <b>RAZEM</b> <b>38.000</b>
19 d.3		Dodatek za ręczne przycinanie płytek o kształtach nieregularnych gdy krawędź powierzchni jest linią prostą 2.20*6	m m	 13.200	 <b>RAZEM</b> <b>13.200</b>
20 d.3		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach [3.53+3.99*2+1.28]*3.67-[0.90*2.30*2+2.62*2.45]+[2.24+4.30*2+4.01*2]*1.47-[0.90*0.10]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.015	 <b>RAZEM</b> <b>64.015</b>
21 d.3		Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm [3.57*2+3.93*2]*0.25+[3.14*2+3.44*2]*0.25 A (obliczenia pomocnicze) 7.040*35%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.040 ===== 7.040 2.464	 <b>RAZEM</b> <b>2.464</b>
<b>4</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Roboty wykończeniowe budowlane - sufit</b>			
22 d.4		Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,biegach,spocznikach na podł.drew.osiatkowanym (do 2m2 w 1 miej.) [15.20+15.50]*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.210	 <b>RAZEM</b> <b>9.210</b>
23 d.4		Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych [15.20+15.50]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.700	 <b>RAZEM</b> <b>30.700</b>
<b>5</b>	<b>45432000-4</b>	<b>Roboty wykończeniowe budowlane - podłoga</b>			
24 d.5		Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowsarstwowej; [3.53+3.99*2+1.28]-0.90*2	m m	 10.990	 <b>RAZEM</b> <b>10.990</b>
25 d.5		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 15.20+15.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.700	 <b>RAZEM</b> <b>30.700</b>
26 d.5		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.700	 <b>RAZEM</b> <b>30.700</b>
27 d.5		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.700	 <b>RAZEM</b> <b>30.700</b>
28 d.5		Dodatek za ręczne przycinanie płytek o kształtach nieregularnych gdy krawędź powierzchni nie jest linią prostą 0.10*4*37	m m	 14.800	 <b>RAZEM</b> <b>14.800</b>
29 d.5		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowsarstwowej wraz z cięciem płytek poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.700	 <b>RAZEM</b> <b>30.700</b>
<b>6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Malowanie</b>			
30 d.6		Gruntowanie podłoża pod malowanie-sufit poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.700	 <b>RAZEM</b> <b>30.700</b>
31 d.6		Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową zmywalną podłoża gipsowych bez szpachlowania - sufit poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.700	 <b>RAZEM</b> <b>30.700</b>
32 d.6		Gruntowanie podłoża pod malowanie-ściany poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.015	 <b>RAZEM</b> <b>64.015</b>
33 d.6		Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową zmywalną podłoża gipsowych bez szpachlowania-ściany poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.015	 <b>RAZEM</b> <b>64.015</b>
<b>7</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Drzwi i okno</b>			
34 d.7		Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.90*2.30*2	m <sup>2</sup>	4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
35 d.7		Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		2.64*2.46*4	m <sup>2</sup>	25.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.978</b>
36 d.7		Montaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 stylizowane, dopasowane do istniejących drzwi, wraz z ościeżnicami	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.30	m <sup>2</sup>	2.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
37 d.7		Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamka do drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38 d.7		Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamka do okna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39 d.7		Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-lakierobejca poz.34+poz.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.118</b>
40 d.7		Opalenie farby olejnej z parapetów lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		0.50*2.80	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
41 d.7		Wyczyszczenie parapetów parownicą Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
42 d.7		Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych przed zabrudzeniami używając preparatu krzemooorganicznego	m <sup>2</sup>		
		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
43 d.7	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż zabezpieczenia okna przed otwarciem z łańcuszka stylizowanego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Montaż wyposażenia</b>			
44 d.8		Dwukrotne malowanie farbą olejną kraterk, drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45 d.8		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2-montaż wcześniej zdemontowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
46 d.8		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.2 m2-rewizja	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47 d.8		Zakup, dostawa i montaż blatu kamiennego z czarnego granitu indyjskiego pod umywalki wraz z wykonaniem otworów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48 d.8		Zakup, dostawa i montaż dozownika w płynie nablatowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
49 d.8		Zakup, dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego ze stali nierdzewnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
50 d.8		Zakup, dostawa i montaż szczotki ze stali nierdzewnej, wiszącej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
51 d.8		Zakup, dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych z koszem ze stali nierdzewnej matowej (wraz z wkuciem na głębokość 20 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
52 d.8		Zakup, dostawa i montaż lustro 60x140 mocowanego na śruby	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
53 d.8		Zakup, dostawa i montaż folii matowej na dolną część przeszklenia okna - 100x120 1.10*1.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
54 d.8		Zakup, dostawa i montaż ścianki gisetowej WC o wysokości 2 m z laminowanej płyty wiurowej w systemie podwieszonym z okuciami ze stali nierdzewnej - 9 mb ścianki z 4 drzwiami. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>	<b>45111220-6</b>	<b>Roboty w zakresie usuwania gruzu</b>			
55 d.9		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  poz.3*0.06 poz.4*0.07 poz.5*0.04 poz.6*0.20 0.80*2.00*0.05*5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.738 1.897 0.164 4.724 0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.923</b>
56 d.9		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km, krotność=29 poz.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.923	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.923</b>